

Collège du GENEVREY

ANNEXE 1 B

Elèves de 1P à 4P

OCTOBRE 2013

Besoins		Existant		Solde et propositions	
Aire totale	1780 m ² Sans Esp. EXT	Aire totale	1556 m ²	non additionnel	258 m ²

	Nbre	Aire	Aire totale	Nbre	Aire	Aire totale	Nbre	Aire	Aire totale	Remarques
1 Enseignement général										
1.1-1.10	10	78 m ²	780 m ²	10	80 m ²	801 m ²	0	78 m ²	m ²	(2 utilisées actuellement par UAPE) 6 classes de 83.5m2 et 4 classes de 73 m2
1.21-1.22	2	39 m ²	78 m ²							1 classe médiane - Salle Maîtres déplacée
1.23-1.24	2	39 m ²	78 m ²	1	27 m ²	27 m ²	2	39 m ²	78 m ²	dégagem actu =ancienne Salle Maîtres va Doyen? Surface manquante à construire
			936 m ²			828 m ²				
2 Salles spéciales										
2.1	1	295 m ²	295 m ²	1	295+57	295 m ²				Avec 12 classes, la salle est utilisée à 100% existant
2.2	1	80 m ²	80 m ²	1	83 m ²	83 m ²	0	78 m ²	m ²	Reste dans salle médiane RI
2.31	1	20 m ²	20 m ²	1	15 m ²	15 m ²				Reste au RI en face de salle ACT
2.32	1	m ²	m ²	1	15 m ²	15 m ²				au RI Disponible
			395 m ²			408 m ²				
Bibliothèque										
2.4	1	80 m ²	80 m ²	1	17 m ²	17 m ²	1	80 m ²	80 m ²	normes 40-80 Actuel devient disponible (éventuel Infirmerie nouvelle) Surface manquante à construire En lien avec UAPE ?
			80 m ²			17 m ²				
3 Administration										
Les surfaces sont indicatives, parce qu'il n'y a pas de norme officielle.										
3.1	1	30 m ²	30 m ²	-	-	-	1	30 m ²	m ²	Normes 60 m2 pour 11 classes pour pts 3.1 à 4.3 !!! Aménagé dans 27 m2 dégagement
3.2	1	8 m ²	8 m ²	1			1	8 m ²	m ²	dans salle des maîtres actuellement Aménagé dans 27 m2 dégagement -lien nouvelle s.Maîtres?
			38 m ²							
4 Salle des maîtres avec zone de travail et zone "détente" repas pour environ 60 personnes										
4.1	1	60 m ²	60 m ²	1	83 m ²	83 m ²	1	60 m ²	20 m ²	pour 30 personnes Surface manquante à construire
4.2	1	20 m ²	20 m ²							doit être fermé Surface manquante à construire
4.3							1			
			80 m ²			83 m ²				
5 PPLS										
Une demande de création d'un centre PPLS a été faite par PPLS. Une discussion est en cours au DFJC.										
5.1	2	15 m ²	30 m ²	1	80 m ²	80 m ²				Actuellement:environ 80 m2 cuisine + 3 bureaux + attente
5.2	1	25 m ²	25 m ²							4 places (banc ?)
5.3	1	6 m ²	6 m ²							à voir
5.6	1									
			61 m ²			80 m ²				
6 Divers										
6.1	1	20 m ²	20 m ²	1	20 m ²	20 m ²		20 m ²		utilisé comme économat soit retour infirmerie-soit reste économats
6.2	1	60 m ²	60 m ²				1	60 m ²	m ²	Normes : 20 m2 Hors Abri 20 m2 minima manquants
6.3				1	200 m ²	m ²				ATTENTIONS PAS D'ASCENSEUR Disponible - Attention accès et jour/vue
6.4				1	56 m ²	m ²				économat? Si ascenseur
6.5	1		à définir			à définir				HORS DU COLLEGE - A CONSTRUIRE
			80 m ²			20 m ²				
7 Sanitaires et services										
7.1	2			2						
7.2	10			10						
7.3	5			9						
7.4	1	20 m ²	20 m ²	ok					14 m ²	
7.5	4	10 m ²	40 m ²	ok					40 m ²	
7.6	1	50 m ²	50 m ²	ok					66 m ²	
			110 m ²			120 m ²				
8 Environnement										
8.1	1	1440 m ²	1440 m ²	non addition	1	1700 m ²	1700 m ²			Vérification sommaire semble OK
8.2	1	144 m ²	144 m ²	non addition	1	85 m ²	85 m ²	1	60 m ²	couvrir en partie TVX à réaliser (couvert existant insuffisant à agrandir)
9 Places de stationnement - Norme uss sn 640.281										
9.1-9.10	12			238 m ²						Surfaces manquantes ou affectations difficilement voir non redistribuables dans le complexe existant sans d'important travaux ou nouvelle constructions
9.11-9.15	3									Déficit sur les surfaces demandées / locaux paratagés
Total	15									