



Commune de Bourg-en-Lavaux
service des infrastructures
route de Lausanne 1
1096 Cully

RC 780 B-P Lutry - Cully

Identité du projet

Commune de	Bourg-en-Lavaux
Classe de route	Base principale
Axe n°	5100
PR à PR	PR 525 + 10 à PR 550 + 2
Longueur - largeur- surface	env. 763 m env. 9 m - 7100 m ²
TJM - TJMPL - TF (2010)	12050 - 80 - 60
altitude moyenne	380

Historique, dégradations et études

type de revêtement en place	PA 11, enrobé drainant
année de pose	1990
genre de dégradations	usure, désenrobage, perte de gravillon,
mesures et déflexions	oui
études de laboratoire	Infralab SA

Travaux projetés

<u>Réfection du revêtement:</u> fraisage généralisé 80 mm couche de liaison ACB 16 H épaisseur 60 mm couche de roulement LNA 4 épaisseur 30 mm

Coûts estimatifs

Prestations	U	Qté	PU	total
installation de chantier signalisation	bloc	1	21'190.00	21'190.00
agents de sécurité	bloc	1	4'400.00	4'400.00
travaux en régie	bloc	1	4'868.00	4'868.00
essais de plaque ME	bloc	1	1'125.00	1'125.00
travaux préliminaires	bloc	1	28'825.00	28'825.00
nettoyage et balayage	m ²	7100	1.05	7'455.00
transports, taxes et évacuation	bloc	1	65'585.00	65'585.00
fournitures matériaux, colles et joints	bloc	1	37'855.00	37'855.00
installation étapes de pose	bloc	1	10'300.00	10'300.00
pose et compactage AC B 16 H	to	1075	147.00	158'025.00
pose et compactage LNA 4	to	520	218.00	113'360.00
pose et compactage LNA 4 main	to	10	245.00	2'450.00
superstructures mise à profil regard	bloc	1	4'510.00	4'510.00
marquage	bloc	1	25'000.00	25'000.00
divers et imprévus 5%	bloc	1	24'247.00	24'247.00
Coût total HT				509'195.00
tva 8%				40'735.00
Coût total TTC				549'930.00

Cully, le 7 février 2014 PF